

Vận chuyển cuộn inox an toàn là quy trình kỹ thuật đòi hỏi sự phối hợp khép kín từ đóng gói chống ẩm VCI, nẹp mép bảo vệ cơ học, đến kỹ thuật cố định bằng đế nêm chữ V và xích tăng đơ lashing. Do đặc thù cuộn inox có tỷ trọng kim loại cực lớn (2 đến 15 tấn/cuộn) cùng bề mặt cán nguội nhạy cảm như 2B, BA hay No.4 Hairline, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây móp méo biên độ lớn, cấn xước sâu hoặc mất cân bằng trọng tâm phương tiện.

Tại HaVi, toàn bộ các đơn hàng cuộn inox giao tận xưởng cơ khí và công trình đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chống xô dịch tiêu chuẩn ASTM A480/EN 10088. Chi phí hao hụt do móp méo mép từ 5 - 10 mm sẽ khiến máy xẻ băng tự động kẹt phôi và đình trệ dây chuyền sản xuất, do đó việc nắm vững nguyên tắc cố định tải trọng là yêu cầu sống còn cho các đơn vị B2B.

Thách Thức Trong Logistics Cuộn Inox

Khác với sắt thép thanh, cuộn inox Jumbo có trọng lượng từ 3 đến 12 tấn nhưng chỉ tiếp xúc với sàn xe qua đường sinh hẹp. Lực quán tính động khi phanh gấp có thể tăng gấp 3 lần, dễ làm cuộn thép lăn tự do. Bên cạnh đó, mép cuộn rất dễ bị quăn dập nếu xích chằng tì trực tiếp, gây hao hụt nguyên liệu từ 3% - 5%. Khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam cũng dễ gây hiện tượng đọng sương làm ố ố vàng bề mặt.

Biện Pháp Đóng Gói Và Cố Định Tại HaVi

Để bảo vệ tuyệt đối giá trị vật liệu, HaVi áp dụng quy chuẩn bao gói đa tầng: sử dụng nẹp mép chữ L bằng thép mạ kẽm hoặc nhựa kỹ thuật đàn hồi cao để phân bổ lực siết đai thép. Hệ thống đế đỡ chữ V vát góc 35° - 45° kết hợp thảm cao su chống trượt giúp triệt tiêu chuyển động lăn tròn. Trong khâu bốc xếp, móc cẩu chữ C bọc đệm Polyurethane được ưu tiên sử dụng thay cho càng nâng trần.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết và sản phẩm chất lượng cao tại HaVi.