Nghiệm Thu Inox Khi Nhận Hàng: 7 Điểm Phải Kiểm Tra | HaVi

Nghiệm thu inox khi nhận hàng là quy trình kỹ thuật kiểm tra, đo đạc và đối soát thực tế toàn diện giữa vật tư thép không gỉ được giao đến công trường hoặc nhà xưởng với các tiêu chuẩn trong hợp đồng kinh tế và hồ sơ xuất xưởng. Mục tiêu cốt lõi nhằm xác nhận tính nguyên vẹn bao bì, quy cách hình học, dung sai độ dày ASTM A480 và kiểm tra mác thép quang phổ trước khi ký biên bản bàn giao vật tư.

Trong các hoạt động thi công cơ điện M&E, lắp đặt đường ống áp lực hay gia công thiết bị y tế, vật tư inox chiếm tỷ trọng ngân sách rất lớn. Việc chủ quan chỉ đếm số lượng kiện hàng có thể dẫn đến những hệ lụy tài chính và kỹ thuật vô cùng nghiêm trọng. Do đó, đội ngũ kỹ sư cần nắm vững 7 tiêu chuẩn kỹ thuật sau đây:

1. Kiểm tra bao bì và tình trạng tổng thể: Quan sát kỹ lưỡng kiện hàng trước khi hạ xuống sàn kho để đảm bảo không bị móp méo hay rách màng film.

2. Đo độ dày chuẩn xác: Tuyệt đối sử dụng panme đo ngoài điện tử với độ chính xác ±0.001mm thay vì dùng thước kẹp cơ thông thường.

3. Kiểm tra kích thước bao và quy cách hình học: Đảm bảo dung sai khổ tấm phù hợp với hệ thống cắt laser.

4. Đánh giá độ phẳng bề mặt: Tiêu chí tối quan trọng đối với phôi đưa vào máy cắt Fiber Laser công suất cao.

5. Kiểm tra mác thép quang phổ: Áp dụng test nhanh hoặc súng bắn quang phổ XRF để loại trừ rủi ro gian lận mác thép.

6. Kiểm tra ngoại quan ngẫu nhiên: Mở từ 10% đến 20% số lượng tấm trong kiện để kiểm tra khuyết tật bề mặt.

7. Đối chiếu chứng từ pháp lý: So khớp số Heat Number trên tem nhãn với chứng chỉ xuất xưởng Mill Certificate (EN 10204 Type 3.1) do HaVi cung cấp.

Tìm hiểu thêm chi tiết các dòng sản phẩm chất lượng tại tấm inox HaVi để đảm bảo tiêu chuẩn vật tư đầu vào tốt nhất cho dự án của bạn.